

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної
вартості предмета закупівлі**

1	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	<p>Капітальний ремонт частини адміністративного будинку за адресою: вул. Кременчуцька, 2В, с. Розсошенці, Полтавського району, Полтавської області. ДК 021:2015 – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація. Процедура закупівлі – відкриті торги. Очікувана вартість закупівлі – 1 903 978,00 грн.</p>																																				
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>З метою облаштування умов для людей з обмеженими можливостями та поліпшення естетичних і експлуатаційних характеристик фасаду будівлі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС В Полтавській області (філія ГСЦ МВС), наявна потреба у закупівлі робіт - Капітальний ремонт частини адміністративного будинку за адресою: вул. Кременчуцька, 2В, с. Розсошенці, Полтавського району, Полтавської області, визначеного предмету закупівлі згідно ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (далі - Роботи).</p> <p>Термін виконання робіт – до 31 грудня 2021 року.</p> <p>Кількісною характеристикою предмета закупівлі – 1 (одна) робота.</p> <p align="center"><u>Відомість обсягів робіт</u></p> <p>Капітальний ремонт частини адміністративного будинку за адресою: вул. Кременчуцька, 2В, с.Розсошенці, Полтавського району, Полтавської області</p> <table border="1" data-bbox="563 1525 1477 1989"> <thead> <tr> <th data-bbox="563 1525 639 1619">№ п/п</th> <th data-bbox="639 1525 1118 1619">Найменування робіт та витрат</th> <th data-bbox="1118 1525 1233 1619">Одиниця виміру</th> <th data-bbox="1233 1525 1477 1619">Кількість</th> </tr> <tr> <th data-bbox="563 1619 639 1653">1</th> <th data-bbox="639 1619 1118 1653">2</th> <th data-bbox="1118 1619 1233 1653">3</th> <th data-bbox="1233 1619 1477 1653">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="563 1653 639 1720"></td> <td data-bbox="639 1653 1118 1720"><u>Локальний кошторис 2-1-1 на ремонтні роботи</u></td> <td data-bbox="1118 1653 1233 1720">-</td> <td data-bbox="1233 1653 1477 1720">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="563 1720 639 1753">-</td> <td data-bbox="639 1720 1118 1753">-</td> <td data-bbox="1118 1720 1233 1753">-</td> <td data-bbox="1233 1720 1477 1753">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="563 1753 639 1787">-</td> <td data-bbox="639 1753 1118 1787"><u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u></td> <td data-bbox="1118 1753 1233 1787">-</td> <td data-bbox="1233 1753 1477 1787">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="563 1787 639 1821">1</td> <td data-bbox="639 1787 1118 1821">Знімання засклених віконних рам</td> <td data-bbox="1118 1787 1233 1821">м²</td> <td data-bbox="1233 1787 1477 1821">52,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="563 1821 639 1865">2</td> <td data-bbox="639 1821 1118 1865">Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з</td> <td data-bbox="1118 1821 1233 1865">шт</td> <td data-bbox="1233 1821 1477 1865">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="563 1865 639 1910"></td> <td data-bbox="639 1865 1118 1910">відбиванням штукатурки в укосах</td> <td data-bbox="1118 1865 1233 1910"></td> <td data-bbox="1233 1865 1477 1910"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="563 1910 639 1977">3</td> <td data-bbox="639 1910 1118 1977">Знімання дверних полотен</td> <td data-bbox="1118 1910 1233 1977">м²</td> <td data-bbox="1233 1910 1477 1977">2,058</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	1	2	3	4		<u>Локальний кошторис 2-1-1 на ремонтні роботи</u>	-	-	-	-	-	-	-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	1	Знімання засклених віконних рам	м ²	52,4	2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з	шт	4		відбиванням штукатурки в укосах			3	Знімання дверних полотен	м ²	2,058
№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість																																			
1	2	3	4																																			
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на ремонтні роботи</u>	-	-																																			
-	-	-	-																																			
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-																																			
1	Знімання засклених віконних рам	м ²	52,4																																			
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з	шт	4																																			
	відбиванням штукатурки в укосах																																					
3	Знімання дверних полотен	м ²	2,058																																			

4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці <u>Розділ 2. Фасад</u>	шт	1
5	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з люльок <u>Розділ 3. Сходи, пандус, цоколь</u>	м ²	457,4
6	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м ³	0,6
7	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,1609
8	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м ³ під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м ³	16
9	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	5,3
10	Розбирання покриттів з плиток	м ²	45
11	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	70,7
12	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	5
13	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м ²	4,8
14	Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м ²	68,3
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] <u>Розділ 4. Монтаж вікон та дверей</u>	м ²	68,3
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м ² з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель з урахуванням тамбуру	м ²	16,8
17	Установлення віконних зливів	м	8,4
18	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8,4
19	Демонтаж дверних блоків площею більше 3 м ² з металлопластику у кам'яних стінах	м ²	5,85

20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	м ²	5,74
21	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м ²	2,1
22	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону декоративним розчином з землі та риштувань	м ²	6
	<u>Розділ 5. Внутрішнє оздоблення</u>	-	-
23	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м ²	138,9
24	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини	м ²	138,9
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м ²	65,8
26	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	11,6
27	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0666
28	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	68
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	70,1
30	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м ²	65,8
31	Демонтаж плит стельових стелі "Армстронг"	м ²	65,8
32	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м ²	65,8
33	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м ²	65,8
34	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	20
35	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (раніше демонтованих)	шт	20
36	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	54,18

37	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м ²	54,18
38	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м ²	76,51
39	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	76,51
40	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м ²	76,51
41	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м ²	11
42	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	11
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	11
	<u>Розділ 6. Козирьок</u>	-	-
44	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,5
45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,5
46	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м ²	22
47	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	22
48	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	м ²	44
49	Улаштування покрівель із металочерепиці	м ²	19
50	Утеплення покриттів плитами (коригування поз. Е12-12-1)	м ²	-1,9
51	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,1783
52	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1783
53	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м ²	9,5
54	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	9,5
55	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м ²	19

		емаллю ПФ-115 (за два рази)			
		<u>Розділ 7. Водовідведення</u>	-	-	
	56	Навішування водостічних труб, ринви, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	-	8,8
		<u>Розділ 8. Вивіска</u>	-	-	
	57	Улаштування вивіски	м ²	-	9
		<u>Розділ 9. Площадка підймальна</u>	-	-	
	58	Монтаж площадки підймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	-	1
		<u>Розділ 10. Інші роботи</u>	-	-	
	59	Установлення екранів на радіатори опалення	шт	-	12
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	<p>(Розмір бюджетного призначення становить 1 903 978,00 грн.)</p> <p>Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено кошторисною документацією, складеною згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”.</p>			

Уповноважена особа



Яна ВОРОБІЙОВА