

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної
вартості предмета закупівлі**

1	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	<p>Капітальний ремонт частини адміністративного будинку за адресою: вул. Кременчуцька, 2В, с. Розсошенці, Полтавського району, Полтавської області. ДК 021:2015 – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація. Процедура закупівлі – відкриті торги. Очікувана вартість закупівлі – 1 903 978,00 грн.</p>
---	--	---

2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>З метою облаштування умов для людей з обмеженими можливостями та поліпшення естетичних і експлуатаційних характеристик фасаду будівлі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС В Полтавській області (філія ГСЦ МВС), наявна потреба у закупівлі робіт - Капітальний ремонт частини адміністративного будинку за адресою: вул. Кременчуцька, 2В, с. Розсошенці, Полтавського району, Полтавської області, визначеного предмету закупівлі згідно ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (далі - Роботи).</p>
---	---	--

Термін виконання робіт – до 31 серпня 2021 року.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі – 1 (одна) робота.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт частини адміністративного будинку за адресою: вул. Кременчуцька, 2В, с.Розсошенці, Полтавського району, Полтавської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на ремонтні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-
1	Знімання засклених віконних рам	м ²	52,4
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
3	Знімання дверних полотен	м ²	2,058

4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці <u>Розділ 2. Фасад</u>	шт	1
5	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з люльок <u>Розділ 3. Сходи, пандус, цоколь</u>	м ²	457,4
6	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м ³	0,6
7	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,1609
8	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м ³	16
9	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м ²	5,3
10	Розбирання покриттів з плиток	м ²	45
11	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	70,7
12	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	5
13	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м ²	4,8
14	Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м ²	68,3
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] <u>Розділ 4. Монтаж вікон та дверей</u>	м ²	68,3
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель з урахуванням тамбуру	м ²	16,8
17	Установлення віконних зливів	м	8,4
18	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8,4
19	Демонтаж дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м ²	5,85

20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м ² з алюмінію у кам'яних стінах	м ²	5,74
21	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м ²	2,1
22	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону декоративним розчином з землі та риштувань	м ²	6
	<u>Розділ 5. Внутрішнє оздоблення</u>	-	-
23	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м ²	138,9
24	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини	м ²	138,9
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	65,8
26	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	11,6
27	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0666
28	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	68
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	70,1
30	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м ²	65,8
31	Демонтаж плит стельових стелі "Армстронг"	м ²	65,8
32	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м ²	65,8
33	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м ²	65,8
34	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	20
35	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (раніше демонтованих)	шт	20
36	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	54,18

		37	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м ²	54,18
		38	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м ²	76,51
		39	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	76,51
		40	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м ²	76,51
		41	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м ²	11
		42	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м ²	11
		43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	11
			<u>Розділ 6. Козирьок</u>	-	-
		44	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,5
		45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,5
		46	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м ²	22
		47	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	22
		48	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	м ²	44
		49	Улаштування покрівель із металочерепиці	м ²	19
		50	Утеплення покриттів плитами (коригування поз. Е12-12-1)	м ²	-1,9
		51	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,1783
		52	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1783
		53	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м ²	9,5
		54	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	9,5
		55	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м ²	19

		емаллю ПФ-115 (за два рази)			
		<u>Розділ 7. Водовідведення</u>	-	-	
	56	Навішування водостічних труб, ринви, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	-	8,8
		<u>Розділ 8. Вивіска</u>	-	-	
	57	Улаштування вивіски	м ²	-	9
		<u>Розділ 9. Площадка підймальна</u>	-	-	
	58	Монтаж площадки підймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	-	1
		<u>Розділ 10. Інші роботи</u>	-	-	
	59	Установлення екранів на радіатори опалення	шт	-	12
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	<p>(Розмір бюджетного призначення становить 1 903 978,00 грн.)</p> <p>Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено кошторисною документацією, складеною згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”.</p>			

Уповноважена особа

Яна Воробийова

Яна ВОРОБІЙОВА

24.11.2021р.